

Fase 1: Potatura o Abbattimento

La prima fase comprende le operazioni di potatura ordinaria e straordinaria, oppure l'abbattimento dell'esemplare arboreo quando le sue condizioni fitopatologiche, strutturali o di sicurezza lo rendono necessario.

Fase 2: Rimozione del ceppo

In caso di abbattimento, la seconda fase consiste nella rimozione del ceppo e della relativa apparato radicale, inclusa l'asportazione dei materiali di risulta verso le aree di deposito temporaneo o i centri di smaltimento autorizzati.

Fase 3: Fornitura e messa a dimora di nuova pianta

La terza fase riguarda l'approvvigionamento di esemplari arborei e/o arbustivi conformi alle specifiche tecniche del progetto, seguita dalle operazioni di messa a dimora con realizzazione della buca di impianto a profondità e dimensioni adeguate alla zolla, nonché dalla sistemazione del terreno circostante.

Fase 4: Fornitura e posizionamento di pali tutori

La quarta e ultima fase prevede la fornitura di pali tutori in legno e la loro installazione secondo le migliori pratiche agronomiche, al fine di garantire la stabilità della pianta durante il periodo di attecchimento e il suo corretto sviluppo vegetativo.